



Przekrój konstrukcyjny 1:50



1	Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej z oporem
2	kostka betonowa czerwona - 8 cm podsypka cem.-piask. 1:4 - 3 cm tłuczeń kamienny 2 - 31,5 mm gr. 15 cm warstwa odsączająca z piasku - 10cm
3	w-wa ścierna AC 11 S 50/70 KR1÷2 - 4cm warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR1÷2 - 2- 3cm

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>42-218 CZĘSTOCHOWA, UL. ELSNERA 4H, TEL. 531 773 803, KOM. 0502 086 906</div>		NAZWA INWESTYCJI			Przebudowa ul. Wysockiego w m. Rzęśnia		faza - proj. budowlany uproszczony		
		ADRES BUDOWY			Rzęśnia dz. nr ewid. 1068 k.m.2 obręb Rzęśnia				
		TEMAT RYSUNKU			Przekrój konstrukcyjny			rys. numer	2
		Inwestor			Gmina Rzęśnia, ul. Kościuski 16, 98-332 Rzęśnia			skala	1:50
	Projektował	Imię i nazwisko		specjalność		numer upr. budowl.		data	podpis
		Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa		konstrukcyjno-budowlana		96/02		05.2014	
	Opracowała							05.2014	