



Przekrój A-A 1:50



1	Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej z oporem
2	kostka betonowa czerwona - 8 cm podsypka cem.-piask. 1:4 - 3 cm tłuczeń kamienny 2 - 31,5 mm gr. 15 cm warstwa odsączająca z piasku - 10cm
3	Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej z oporem
4	w-wa ścierna AC 11 S 50/70 KR1 ÷ 2 - 4cm warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR1 ÷ 2 - 2- 3cm

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>42-218 CZĘSTOCHOWA, UL. ELSNERA 4H, TEL. 531 773 803, KOM. 0502 086 906</div>		NAZWA INWESTYCJI			Przebudowa ul. Strażackiej w m. Rzaśnia		faza - proj. budowlany uproszczony	
		ADRES BUDOWY		Rzaśnia dz. nr ewid. 746 k.m. 2 obręb Rzaśnia				
		TEMAT RYSUNKU		Przekrój konstrukcyjny A-A			rys. numer	2
	Inwestor	Gmina Rzaśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rzaśnia					skala	1:50
	Projektował	Imię i nazwisko	specjalność	numer upr. budowl.		data	podpis	
		Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa	konstrukcyjno-budowlana	96/02		05.2014		
	Opracowała					05.2014		