






B- BALUSTRADY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ. SŁUPKI O PRZĘKROJU 50x50 (PROFIE NOŚNE), ODCINKI BALUSTRAD ŁĄCZYĆ NA BUDOWIE ZA POMOCĄ SPAWANIA. POCHWITY BALUSTRAD W OBSZARACH ZAKOŃCZEŃ KAŻDORAZOWO ZASPRAWANE I WYGLĄDZONE. WYMAGANE JEST ABY MIEJSCA WYKONANIA SPAWÓW BYŁY NIEROZPOZNAWALNE Z ODLEGŁOŚCI 1M I MIAŁY TAKĄ SAMĄ FAKTURĘ JAK POZOSTAŁA CZĘŚĆ POCHWYTU. WSZYSTKIE ELEMENTY POCHWYTÓW WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. LINKI STALOWE O ŚREDNICY 5MM MOCOWANE ZA POMOCĄ TULEI GWINTOWANYCH SPAWANYCH DO BALUSTRAD I PŁASKOWNIKÓW.

P- POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ, O ŚREDNICY 50mm WYKONANY Z RURKI, MOCOWANY DO ŚCIAN ZA POMOCĄ UCHWYTÓW ORAZ ŚRUB Z ŁEBEM IMBUSOWYM UCOWANYM Z POWIERZCHNIĄ POCHWYTU. ODCINKI POCHWYTÓW ŁĄCZYĆ NA BUDOWIE ZA POMOCĄ SPAWANIA. POCHWITY W OBSZARACH ZAKOŃCZEŃ KAŻDORAZOWO ZASPRAWANE I WYGLĄDZONE. WYMAGANE JEST ABY MIEJSCA WYKONANIA SPAWÓW BYŁY NIEROZPOZNAWALNE Z ODLEGŁOŚCI 1M I MIAŁY TAKĄ SAMĄ FAKTURĘ JAK POZOSTAŁA CZĘŚĆ POCHWYTU. WSZYSTKIE ELEMENTY POCHWYTÓW WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ.



Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy Kontrapunkt V - Projekt	
UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!	
	
ZESPÓŁ PROJEKTOWO-INWESTYCYJNY KONTRAPUNKT V-PROJEKT 30-701 Kraków, ul. Zahrady 39 tel:12 296 02 71, fax:12 296 02 70	
temat	Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Rzęcinie
inwestor	Gmina Rzęcin ul. Kościuszki 16, Rzęcin
lokalizacja	Rzęcin działki ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767
branża	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
faza	Projekt Wykonawczy
generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek
sprawdzający	mgr inż. arch. Aleksander Mirek
opracowujący	
treść	WIDOK SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIE GŁÓWNE
	nr proj.: kz-15-12/17 tytuł: Czerwiec 2015
	Numer uprawnień 421/2001
	Podpis: 151/98
	Podpis: 3
	Nr rys.: Skala: 1:50/1:100

KONTRAPUNKT V-PROJEKT
architekci & inżynierzy