


SIATKA DO PIŁKI SIATKOWEJ
SKALA 1:25



1. Tuleja osadzeniowa przeznaczona do słupków stalowych wykonanych z profilu 80 x 80mm. Wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.
2. Drenaż słopy fundamentowej
3. Słupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80 x 80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Nie wymagają odciągnięcia od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym.
4. Turniejowa siatka do siatkówki, odpowiada najnowszemu przepisom FIVB, bezwzględna z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, śr. 3 mm, z linką krawędziową, krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające siatkę w 6 punktach. Biała taśma wznacniająca: górna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z polipropylenu o szer. 50 mm, kolor czarny.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
CZĘSTOCHOWA UL. ELISBERA 4h TEL. 531 773 803			
nazwa inwestycji			
ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUCHOWOLA DZ.EWID. 558,559,560			
adres inwestycji			
Suchowola, gm. Rzaśnia			
działka numer ewidencyjny 558,559,560 obręb Suchowola			
inwestor			
Gmina Rzaśnia			
kościuszki 16, 98 - 332 Rzaśnia			
faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Piotr Kędziński	architektura	9/07/SLOK	
mgr inż. budowlana	konstrukcja	9602	
inż. architekt	architekt		
mgr inż. arch. Marzena Żywica	architektura		
tytuł rysunku	skala		
SIATKA DO SIATKÓWKI	1:25		
branża	nr rysunku		
ARCHITEKTURA	8		
data opracowania		SIERPIEŃ 2015	