




WIDOK NA PIŁKOCHWYT  
SKALA 1:100



WIDOK NA PIŁKOCHWYT  
SKALA 1:50



1. Słup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 mm)
  2. Rygiel stalowy o przekroju 80 x 80 mm
  3. Linka stalowa Ø4mm z naciąganiem w postaci śruby rzymskiej z powłoką w kolorze słupków
  4. Linka stalowa podtrzymująca siatkę z naciąganiem w postaci śruby rzymskiej Ø4mm z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
  5. Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa, oczka 100 x 100 mm, gr. spłotu 2-3 mm
- UWAGA:  
W miejscu lokalizacji turki należy przewidzieć stopę fundamentową F3 - lokalizacja wg rys.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
CZĘSTOCHOWA UL. ELISBERA 4b TEL. 531 773 803			
nazwa inwestycji			
ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO			
W MIEJSCOWOŚCI SUCHOWOLA			
DZ. EWID. 558.559.560			
adres inwestycji			
Suchowola, gm. Rząśnia			
działka numer ewidencyjny 558.559.560 obręb Suchowola			
inwestor			
Gmina Rząśnia			
kościuszki 16, 98 - 332 Rząśnia			
faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Piotr Kędziński	architektura	9/07/SL/DK	
mgr inż. budowlana	konstrukcja	9602	
inż. architekt			
mgr inż. arch. Marzena Żywica	architektura		
tytuł rysunku	skala		
PIŁKOCHWYTY	1:50 / 1:100		
branża	nr rysunku		
ARCHITEKTURA	9		
data opracowania		SIERPIEŃ 2015	