



BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
SKALA 1:25



1. Tuleje montażowe z adapterami do bramek (profil 80 x 80 mm) z 4 szpilkami do łuków przeznaczoną do słupków . Wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniwe.
2. Drenaż stopy fundamentowej
3. Rama główna wykonana w całości (narozą bramki spawane na state). Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Składana konstrukcja łuków umożliwia szybki demontaż oraz magazynowanie bramek.
4. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm, wymiary w świetle 200 x 500 cm.
5. Łuki wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane galvanicznie.
6. Stalki do piki ręcznej profesjonalna z pikiowytym, grubość sznurka 4 mm
7. Uchwyt szpilkowy, wbijany do gruntu

			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
nazwa inwestycji			
CZĘSTOCHA UŁ. ELŻBIĘTA 4N TEL. 531 773 803			
ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUCHOWOLA			
DZ.EWID. 558,559,560			
adres inwestycji			
Suchowola, gm. Rzaśnia			
długość numer ewidencyjny 558,559,560 obręb Suchowola			
inwestor			
Gmina Rzaśnia Kościuszkę 16, 98 - 332 Rzaśnia			
tytuł projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędziarski mgr inż. budowlanwa inż. architekt	architektura konstrukcja	9/07/SŁOJK 96/02	
mgr inż. arch. Marzena Żymka	architektura		
tytuł rysunku			skala
BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ			1:25
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			7
data opracowania	sierpień 2015		