

## Przedmiar robót

Obiekt	ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
Budowa	Gawłów, gm. Rząśnia działka numer ewidencyjny 265/4,266/3 obręb Gawłów
Inwestor	Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98 – 332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

---

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

---

Częstochowa 08.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>ALTANA WRAZ Z UTWARDZENIEM</b>		
1	KNR 2-01 0302/02		Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km_wykopy pod stopy fundamentowe 6*0,3*0,3*1,1	m3	0,594
			razem	m3	0,594
2	KNR 4-01 0201/03		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych 6*4*0,3*1	m2	7,200
			razem	m2	7,200
3	KNR 4-01 0202/03		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm 6*(3,56+5,21)	kg	52,620
			razem	kg	52,620
4	KNR 4-01 0203/04		Uzupełnienie betonu w zbrojonych stopach fundamentowych 6*1*0,3*0,3 6*0,4*0,4*0,1	m3	0,540
			razem	m3	0,096
				m3	0,636
5	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	74,000
6	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3)	m2	74,000
7	KNR 4-01 0108/06		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 6*0,3*0,3*1,1 74*0,34	m3	0,594
			razem	m3	25,160
				m3	25,754
8	KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 6*0,3*0,3*1,1 74*0,34	m3	0,594
			razem	m3	25,160
				m3	25,754
9	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 74	m2	74,000
			razem	m2	74,000
10	KNR 2-31 0401/06		Rowki w gruncie kategorii III-IV pod obrzeża 26,6	m	26,600
			razem	m	26,600
11	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod obrzeża 26,6*0,05	m3	1,330
			razem	m3	1,330
12	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,800
13	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 74	m2	74,000
			razem	m2	74,000
14	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 74	m2	74,000
			razem	m2	74,000
15	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki granitowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 74	m2	74,000
			razem	m2	74,000
16	kalkulacja indywidualna		altana drewniana wraz z montażem i lakierowaniem 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
			<b>DOJŚCIE DO ALTANY</b>		

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	54,000
18	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3)	m2	54,000
19	KNR 4-01 0108/06		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	18,360
			54*0,34	m3	18,360
			razem	m3	18,360
20	KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	18,360
			54*0,34	m3	18,360
			razem	m3	18,360
21	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	54,000
			54	m2	54,000
			razem	m2	54,000
22	KNR 2-31 0401/06		Rowki w gruncie kategorii III-IV pod obrzeża	m	37,500
			37,5	m	37,500
			razem	m	37,500
23	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	1,875
			37,5*0,05	m3	1,875
			razem	m3	1,875
24	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	37,500
25	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	54,000
			54	m2	54,000
			razem	m2	54,000
26	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	54,000
			54	m2	54,000
			razem	m2	54,000
27	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypane cementowo-piaskowej	m2	54,000
			54	m2	54,000
			razem	m2	54,000
			<b>MONTAŻ LAMPY HYBRYDOWEJ</b>		
28	KNR 4-01 0103/03		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV	m3	0,75
			1*0,5*1,5	m3	0,75
			razem	m3	0,75
29	KNNR 5 1007/02		Montaż kompletnych (prefabrykatów gotowych do instalacji) latarni oświetleniowych parkowych dwuramiennych (dwie oprawy) hybrydowych z ustawieniem fundamentu	kpl	1,00
30	KNNR 1 0317/02		Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem	m3	0,75
			1*0,5*1,5	m3	0,75
			razem	m3	0,75
31	KNR 5-10 1004/02		Wciąganie przewodów w wysięgnik na słupie, z udziałem podnośnika samochodowego	m	9,27
			1*(8+1)+1*(8+1)*0,03	m	9,27
			razem	m	9,27
			<b>Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna</b>		
32	kalkulacja indywidualna		inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3

Nr	Opis robót
	ALTANA WRAZ Z UTWARDZENIEM
	DOJŚCIE DO ALTANY
	MONTAŻ LAMPY HYBRYDOWEJ
	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	14,309		
2	Brukarze gr.II	r-g	6,139		
3	Brukarze gr.III	r-g	63,194		
4	Cieśle gr.II	r-g	11,736		
5	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,408		
6	Robotnicy gr.I	r-g	68,780		
7	Robotnicy gr.II	r-g	151,125		
8	Robotnicy	r-g	3,910		
9	Zbrojarze gr.II	r-g	2,631		
	Razem		<b>322,231</b>		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	3,979		
2	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A 32,5, CEM II/B 32,5 - luzem	t	1,504		
3	Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. III	m3	0,179		
4	Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. III	m3	0,029		
5	Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 2,0 - 6,0 mm	kg	1,052		
6	fundament prefabrykowany	szt	1,000		
7	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,360		
8	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara	m2	55,350		
9	Kostka granitowa (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara	m2	75,850		
10	Lampa hybrydowa kompletna	kpl	1,000		
11	Obrzeże trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare	m	61,506		
12	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	11,235		
13	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m3	15,744		
14	Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm	kg	53,672		
15	Przewód YDY2x1.5mm2	m	9,641		
16	Tłuczeń 0-31,5mm	t	17,183		
17	Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm	t	23,547		
18	Woda	m3	8,058		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW DZ.EWID. 265/4,266/3

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła do cięcia płytek	m-g	3,200		
2	Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny	m-g	0,426		
3	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,346		
4	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	33,086		
5	Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	m-g	0,755		
6	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,794		
7	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	0,499		
8	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	5,478		
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1)	m-g	1,651		
10	Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g	16,640		
11	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,317		
	Razem		<b>64,192</b>		