

UGB.ZP.271.3.2016.PC

## Do zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bialej**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie 1:** na rzucie budynku mamy 3szt. drzwi zewnętrznych drewnianych - w kosztorysie mamy 2 szt?

**Odpowiedź:** W projekcie mamy 2 szt. drzwi zewnętrznych, skrzydła drzwiowe zewnętrzne metalowe ognioodporne, antywłamaniowe ocieplane. Trzecie drzwi są częścią bramy.

**Pytanie 2:** ponadto 6 szt. drzwi wewnętrznych - 0,9x2,0m oraz 1szt 0,8x2,0m - w kosztorysie jest ich mniej.

**Odpowiedź:** Do wyceny drzwi należy przyjąć 4 szt 0,9x2,0m oraz 1 szt 0,8x 2m w ilości łącznej 8,8 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 3:** na rysunku elewacji są bramy garażowe - z takimi przeszkleniami jak na rysunku czy bez jak na wizualizacji

**Odpowiedź:** Załączamy rysunek z dokładną kolorystyką elewacji i rozrysowaną stolarką.

**Pytanie 4:** czy do pom.1.6 mają być drzwi drewniane z takim przeszkleniem jak na rysunku elewacji czy bez tak jak w opisie?

**Odpowiedź:** Załączamy rysunek z dokładną kolorystyką elewacji i rozrysowaną stolarką -drzwi pełne.

**Pytanie 5:** drzwi drewniane zewnętrzne pełne? czy stalowe?

**Odpowiedź:** W projekcie mamy 2 szt. drzwi zewnętrznych, skrzydła drzwiowe zewnętrzne metalowe ognioodporne, antywłamaniowe ocieplane. Załączamy rysunek z dokładną kolorystyką elewacji i rozrysowaną stolarką.

**Pytanie 6:**JAKI KOLOR DRZWI ? JAK NA WIZUALIZACJI - CZERWONE I BRAZ?

**Odpowiedź:** Załączamy rysunek z dokładną kolorystyką elewacji i rozrysowaną stolarką.

**Pytanie 7:** okna zewnętrzne z PCV czy drewniane jak w kosztorysie? Jaki kolor ościeżnic:

standard czy czerwone (jak w wizualizacji)?, Ościeżnice drewniane - wewnętrzne - jaki typ ościeżnic.

**Odpowiedź:** Załączamy rysunek z dokładną kolorystyką elewacji i rozrysowaną stolarką.

**Pytanie 8:** Napisy na elewacji : OSP BIAŁA - należy ująć w kosztorysie jako z gotowych elementów?

**Odpowiedź:** Należy ująć w kosztorysie z elementów gotowych.

**Pytanie 9:** Czy na dachu należy dodać kominki wentylacyjne przy pokryciu papą termozgrzewalną?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć 1 kominek na 40 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 10:** Jakie wymagania posadzki żywicznej w pom. garaży?

**Odpowiedź:** Należy zastosować system przeznaczony dla garaży dla ciężkich samochodów, np.:

Wyrób zgodny z EN-13813

Grubość systemu : > 1,5 mm

Wytrzymałość na odrywanie : > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Wytrzymałość na ściskanie : > 35 N/mm<sup>2</sup>

Wytrzymałość na ścieranie : > H22/1000 CYKLI/1000g 4 Nm


Skurcz liniowy : < 0,3 % Przepuszczalność CO<sub>2</sub> : SD > 50 m

Przepuszczalność pary wodnej : Klasa III : SD > 50 m

Nasiąkliwość kapilarna : w < 0,1 kg/(m,2 x h0,5)

Właściwości przeciwpoślizgowe : R-11 – R-13 (uzależnione od frakcji) Klasyfikacja ogniowa : Cfl-s1 oraz trudnozapalny

Odporność chemiczna : wg tabeli odporności chemicznej 09 EN 13813 SR-B1,5.



WÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk