



PRZEKRÓJ W MIEJSCU WPUSTU ULICZNEGO  
SKALA 1:25



Wznowiono 24.06.2016  
POWIATOWY ZATWIERDZĄCY  
w Państw. Urzędzie Geodezyjnym  
z/s w Dział. Geodezyjnej  
ul. Bugaj 23, 98-313 Działoszyń  
tel./fax 43/641-40-17

INSPEKTOR NADZORU  
*Mirosław Freus*

jezdnia




jezdnia

PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KM 0+275,00  
SKALA 1:25

ODRĘBNE OPRACOWANIE

ścieżka  
rowerowa



krawędź istniejącej jezdni

granica pasa drogowego

- 1 Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm (PN-EN1338 : 2005)  
Stabilizacja piasku cementem o wytr. 2,5MPa gr. 4cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm (PN-S-06102)  
Piasek żwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1 : 2006)  
Nasyp budowlany z pospółki (Is = 0,98) (PN-B-02480 : 1986)

- 2 W-wa ścierna AC 11 S 50 /70 gr. 5cm  
W-wa wiążąca AC 16 W 35 /50 gr. 6cm  
W-wa podbudowy AC 22 P 35 /50 gr. 7cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm  
Piasek żwirowy gr. 15cm (PN-EN ISO 14688-1 : 2006)

- 5 Obsypka piaszkowa gr. 10cm  
Rura PCV Ø200mm  
Podsypka piaszkowa gr. 15cm

- 3 Krawężnik betonowy 15 x30x100 (PN-EN1340 :2004)  
Stabilizacja piasku cementem o wytr. 2,5MPa gr. 5cm  
Ława betonowa gr.15cm (0,059m<sup>3</sup>/1mb) (PN-EN 2016-12003)

- 9 Prefabrykat żelbetowy gr. 8cm  
Otulina z geowłókniny separującej  
Przepuszczalny grunt rodzimy (dno rowu)

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. SUCHARSKIEGO 353 RADOMSKO tel/fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: biuro@o-mega.pl, www.o-mega.pl				
OBJEKT	CHODNIK			
ADRES INWESTYCJI:	jeden. ewid. RZAŚNIA dz. nr 340 obręb Rzgśnia			
INWESTOR:	GMINA RZAŚNIA 98-332 RZAŚNIA UL. KOŚCIUSZKI 16			
TEMAT:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2311 E NA ODCINKU RZAŚNIA-STRÓŻA			
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	DROGOWA	
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO :	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
PROJEKTANT SPEC. DROGOWA:	inż. DARIUSZ KUCHARCZYK	LOD/0843/POOD/08		
SPRACOWUJĄCY SPEC. DROGOWA:	mgr inż. MONIKA ANDRYSIAK	LOD/0842/POOD/07		
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NUMER RYSUNKU:	DATA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		1: 500	3	MAJ 2016