


PRZEKRÓJ KM 0+256,00
ze studnią chłonną
SKALA 1:25

jezdnia

ścieżka
pieszo-rowerowa

granica pasa drogowego



1

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsyпка piask.-cem 4 :1 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm
W-wa odsączająca z pospółki gr. 10cm
Nasyp budowlany z pospółki

1'

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsyпка piask.-cem 4 :1 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm
W-wa odsączająca z pospółki gr. 10cm
Nasyp budowlany z pospółki

2

W-wa ścierna AC11 S 50 /70 gr. 5cm
Geosiatka o sztywnych węzłach o wytr. 100 /100kNm
W-wa wiążąca AC16 W 35 /50 gr. 6cm
W-wa podbudowy AC 22 P 35 /50 gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm
W-wa odsączająca z pospółki gr. 15cm

3

Krawężnik betonowy 30 x15x100
Podsyпка piask.-cem. 4 :1 gr. 5cm
Ława betonowa gr. 15cm (0,059m³/mb)

3'

Krawężnik betonowy 25 x15x100
Podsyпка piask.-cem. 4 :1 gr. 5cm
Ława betonowa gr. 15cm (0,059m³/mb)

4

Rura drenarska Ø200mm
Otolina z geowłókniny
Warstwa drenarska z kruszywa naturalnego 16-32mm gr. 50cm

5

Obsyпка piaskowa gr. 10cm
Rura PCV Ø200mm
Podsyпка piaskowa gr. 15cm

6


Kineta betonowa studni rewizyjnej
Płyta fundamentowa gr. 15cm

PRZEKRÓJ KM 0+485,70
z przedłużeniem przepustu pod drogą
SKALA 1:25

jezdnia

ścieżka
pieszo-rowerowa

granica pasa drogowego



uzgodniono dn 25.05.2016
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Pajęcznie
z/s w Działoszynie
ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn
tel./fax 43/841-40-17

INSPEKTOR NADZORU
Miroslaw Freus

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASIICKIEGO 2 RADOMSKO tel/fax: 0(44)738-12-01, e-mail: biuro@o-mega.pl, www.o-mega.pl			
OBIEKT: ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA, ZAJĘDY			
ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. RZĄSŃA dz. nr 895 obręb Suchowola, dz. nr 247, 269 obręb Rekle			
INWESTOR: GMINA RZĄSŃA 98-332 RZĄSŃA UL. KOŚCIUSZKI 16			
TEMA: PRZEBUDOWA DROGI POWATOWEJ 3507 E NA ODCINKU SUCHOWOLA - REKLE			
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	DRÓGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTANT SPEC. DROGOWA:	inż. DARIUSZ KUCHARCZYK	LOD/0843/POOD/08	
SPRAWDZAJĄCY SPEC. DROGOWA:	mgr inż. MONIKA ANDRYSIAK	LOD/0842/POOD/07	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NUMER RYSUNKU:
PRZESZKOCZENIE POPRZECZNE - SZCZEGÓŁY		1:25	12
			MAJ 2016