

## Przedmiar robót

Obiekt	Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała_tymczasowa organizacja ruchu
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
Budowa	działki numer ewid. 901/12, 901/14, 901/15, 901/16, 901/27, 901/32, 1534/1, 1534/2, 1534/3 obręb Biała
Inwestor	Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

---

Sporządził   mgr inż. Piotr Kędzierski

---

Częstochowa 04.2018

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała\_tymczasowa organizacja ruchu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania rozbudowy drogi gminnej nr 109211E w obrębie Biała.

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała\_tymczasowa organizacja ruchu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>ZNAKI DROGOWE</b>		
1	KNR 2-01 0312/10	D-07.02.01.	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	2,000
2	KNR 2-02 0203/01	D-07.02.01.	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,320
			2 sztuki 0,4*0,4*1,0*2	m3	0,320
			razem	m3	0,320
3	KNR 2-31 0702/03	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100mm	szt	2,000
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
4	KNR 2-31 0703/02	D-07.02.01.	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2_znaki tymczasowe	szt	9,000
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała\_tymczasowa organizacja ruchu

Nr	Opis robót
	ZNAKI DROGOWE

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała\_tymczasowa organizacja ruchu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	0,320		
2	Cieśle gr.II	r-g	1,005		
3	Robotnicy gr.I	r-g	3,196		
4	Robotnicy gr.II	r-g	11,350		
	Razem		15,871		

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała\_tymczasowa organizacja ruchu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	0,325		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,007		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,004		
4	Drewno na stemple	m3	0,002		
5	Gruz	m3	0,090		
6	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,195		
7	Słupki z rur stalowych 100mm	kg	56,400		
8	Tablica	szt	4,000		
9	Woda	m3	0,010		
10	Znak U-35	szt	16,000		
11	Znak A-30	szt	2,000		
12	Znak B-1	szt	2,000		
13	Znak U-20b	szt	8,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową i rozbudową części drogi gminnej w obrębie Biała\_tymczasowa organizacja ruchu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	0,035		
	Razem		<b>0,035</b>		