

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Demontaż warst posadzki, grubość 0,46 m	m ²		
d.1	0504-03	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-01	Wykop w miejscu projektowanych fundamentów	m ³		
d.1	0307-01	10.410	m ³	10.410	
				RAZEM	10.410
3	KNR 4-04	Demontaż ścian fundamentowych	m ³		
d.1	0303-03	3.480	m ³	3.480	
				RAZEM	3.480
4	KNR 4-04	Rozebranie słupów żelbetowych	m ³		
d.1	0304-06	1.737	m ³	1.737	
				RAZEM	1.737
5	KNR 4-04	Rozbiórka fragmentu ściany wewnętrznej	m ³		
d.1	0102-02	2.757	m ³	2.757	
				RAZEM	2.757
6	KNR 4-04	Rozbiórka fragmentu istniejącego podciągu	m ³		
d.1	0305-06	1.299	m ³	1.299	
				RAZEM	1.299
7	KNR 4-04	Wykucie otworu w ścianie, grubość 0,40 m	m ³		
d.1	0102-02	0.738	m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
8	KNR 4-04	Wykucie otworu w ścianie, grubość 0,12 m	m ³		
d.1	0102-02	0.246	m ³	0.246	
				RAZEM	0.246
9	KNR 4-04	Rozbiórka schodów	m ³		
d.1	0102-02	1.240	m ³	1.240	
				RAZEM	1.240
10	KNR 4-01	Demontaż drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	0354-05	2.050	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
11	KNR 4-01	Demontaż drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0354-05	4.463	m ²	4.463	
				RAZEM	4.463
12	KNR 4-04	Rozbiórka fragmentu ściany w miejscu powiększenia otworu	m ³		
d.1	0102-02	0.584	m ³	0.584	
				RAZEM	0.584
2 Umocnienie terenu wokół budynku					
13	KNR 2-31	Ułożenie opaski z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wokół budynku	m ²		
d.2	0511-02	38.750	m ²	38.750	
				RAZEM	38.750
3 Roboty żelbetowe, murowe, montażowe					
14	KNR 2-02	Zbrojenie stopy fundamentowej, prętami fi20 mm x3	t		
d.3	0290-04	0.292	t	0.292	
				RAZEM	0.292
15	KNR 2-02	Zbrojenie stopy fundamentowej prętami fi6 mm x3	t		
d.3	0290-03	0.007	t	0.007	
				RAZEM	0.007
16	KNR 2-02	Beton stopy fundamentowej x3	m ³		
d.3	0204-03	4.120	m ³	4.120	
				RAZEM	4.120
17	KNR 2-02	Zbrojenie słupa prętami fi20 mm x3	t		
d.3	0290-04	0.601	t	0.601	
				RAZEM	0.601
18	KNR 2-02	Zbrojenie słupa prętami fi6 mm x3	t		
d.3	0290-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.036	t	0.036	
				RAZEM	0.036
19	KNR 2-02	Beton słupów x3	m ³		
d.3	0204-03	1.629	m ³	1.629	
				RAZEM	1.629
20	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe	m ²		
d.3	0603-01	16.641	m ²	16.641	
				RAZEM	16.641
21	KNR 2-05	Blacha 30x340x340 mm x2, 30x150x250	t		
d.3	0115-06	0.074	t	0.074	
				RAZEM	0.074
22	KNR 2-05	Podciąg metalowy HEB 500	t		
d.3	0115-06	1.885	t	1.885	
				RAZEM	1.885
23	KNR 13-12	Kotwy chemiczne do mocowania podciągu	szt		
d.3	0404-05	28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR 4-01	Nadproże z dwuteowników I180 - 4 szt. L=125 cm	m		
d.3	0317-05	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-02	Nadproże prefabrykowane L19 - 1 szt. L=120 cm	m		
d.3	0126-05	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
26	KNR 2-02	Porotherm 11,5 - zamurowanie otworu 100x205 cm	m ²		
d.3	0103-01	2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
27	KNR 2-02	Schody na scenę	m ²		
d.3	0218-02	1.140	m ²	1.140	
				RAZEM	1.140
4 Dach i przewody kominowe					
28	KNR 2-02	Konstrukcja wsporcza dachu nad wejściem z desek 7,5x15cm	m ²		
d.4	0405-01	1.298	m ²	1.298	
				RAZEM	1.298
29	KNR 4-01	Pokrycie dachu z blachodachówki	m ²		
d.4	0522-04	1.298	m ²	1.298	
				RAZEM	1.298
30	KNR 4-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
d.4	0530-01	1.615	m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
31	KNR 2-02	Rynna fi150mm wraz z elementami mocującymi i kształtkami	m		
d.4	0508-04	0.750	m	0.750	
				RAZEM	0.750
32	KNR 2-02	Podbitka z desek zaimpregnowanych i pomalowanych	m ²		
d.4	0410-01	2.145	m ²	2.145	
				RAZEM	2.145
33	KNR 2-02	Ocieplenie kanałów wentylacyjnych wełną mineralną, gr. 10cm	m ²		
d.4	2605-01	6.344	m ²	6.344	
				RAZEM	6.344
5 Stolarka okienna i drzwiowa					
34	KNR 2-02	Drzwi z profili PCV 5-komorowych o współczynniku Ud-1,1 W/m2K z szybami niskoemisyjnymi, osadzanie na kotwach	m ²		
d.5	1003-10	5.280	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
35	KNR 2-02	Ościeżnice stalowe regulowane, szerokie fabrycznie wykończone	szt.		
d.5	1016-01	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne do obiektów użyteczności publicznej 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
6 Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie					
37 d.6	KNR 2-02 0803-01	Tynki zwykłe wewnętrzne 17.110	m ² m ²	 17.110	
				RAZEM	17.110
38 d.6	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd pod przewód elektryczny 28.46	m m	 28.460	
				RAZEM	28.460
39 d.6	KNNR-W 9 111-01	Uzupełnienie tynków po ułożeniu instalacji elektrycznej 28.46	m m	 28.460	
				RAZEM	28.460
40 d.6	KNR 2-02 2011-02	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 2*12,5mm na ruszcie stalowym 18.781	m ² m ²	 18.781	
				RAZEM	18.781
41 d.6	KNR 2-02 2009-06	Gładź gipsowa na płytach gipsowo-kartonowych 18.781	m ² m ²	 18.781	
				RAZEM	18.781
42 d.6	KNR 2-02 1501-02	Gruntowanie powierzchni tynków - środek gruntujący pod farby krzemianowe 282.497	m ² m ²	 282.497	
				RAZEM	282.497
43 d.6	KNR 2-02 1501-07	Malowanie 2-krotne - mineralna farba krzemianowa do wymalowań wewnętrznych 203.948	m ² m ²	 203.948	
				RAZEM	203.948
44 d.6	KNR 2-02 0909-01	Wewnętrzny tynk mozaikowy do wysokości 1,80m 78.549	m ² m ²	 78.549	
				RAZEM	78.549
7 Posadzki					
45 d.7	KNR 2-01 0320-01	Uzupełnienie gruntu pod posadzką 4.960	m ³ m ³	 4.960	
				RAZEM	4.960
46 d.7	KNR 2-02 1102-02	Odtworzenie konstrukcji warstw posadzki 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
47 d.7	KNR 2-02 1118-06	Płytki gresowe (podłoga) 8.368	m ² m ²	 8.368	
				RAZEM	8.368
48 d.7	KNR 2-02 1120-01	Cokolik z płytek gresowych 6.520	m m	 6.520	
				RAZEM	6.520
8 Elewacje					
49 d.8	KNR 2-02 0909-01	Tynki zewnętrzne mozaikowe na ścianach na siatce 27.920	m ² m ²	 27.920	
				RAZEM	27.920
50 d.8	KNR 2-02 1501-04	Malowanie 2-krotne - mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych 254.956	m ² m ²	 254.956	
				RAZEM	254.956
9 Instalacja elektryczna					
51 d.9	KNP 18 0117-04.03	Układanie przewodów instalacji elektrycznej we wcześniej przygotowanych bruzdach 28.46	m przew. m przew.	 28.460	
				RAZEM	28.460
52 d.9	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż lamp elewacyjnych - kinkiet prostokątny IP54 wym. 9x17 cm, 2x moduł LED moc 12W, 720 lm, barwa światła 3000K 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.9	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż lamp wewnętrznych - kinkiet prostokątny IP20 wym. 23x11,5 cm, 2x GU10 moc 12W, barwa światła 3000K 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
54 d.9	KNR 5-08 0308-01	Montaż włącznika światła IP54 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000