

PRZEDMIAR - REMONT POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU BIBLIOTEKI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskieNAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU BIBLIOTEKI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA
ADRES INWESTYCJI : Biała 59, dz nr ewid 630/1, obręb Biała, gmina Rząśnia
INWESTOR : Urząd Gminy w Rząśni
ADRES INWESTORA : Ul. Kościuszki 16SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Stądnik (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PEMONT POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU BIBLIOTEKI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA					
1 Pomieszczenie 2.1					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - zerwanie	m ²		
d.1	0504-06	wykładziny dywanowej	m ²	29.060	
		29.06			
				RAZEM	29.060
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - demontaż desek podłogowych	m ²		
d.1	0405-01		m ²	29.060	
	analogia	29.06			
				RAZEM	29.060
3	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm - wyrównanie	m ²		
d.1	1105-01	posadzki masą samopoziomującą	m ²	29.060	
	analogia	29.06			
				RAZEM	29.060
4	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wyrów-	m ²		
d.1	1105-02	nianie posadzki masą samopoziomującą	m ²	29.060	
	analogia	Krotność = 4			
		29.06			
				RAZEM	29.060
5	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x30 cm na za-	m ²		
d.1	1109-05	prawie klejowej układane metodą regularną- podłoga w pomieszczeniu 2.1	m ²	29.060	
	analogia	29.06			
				RAZEM	29.060
6	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukła-	m		
d.1	1120-05	dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	21.420	
	analogia	21.42			
				RAZEM	21.420
7	TZKBNK XV	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych	m ²		
d.1	0104-01		m ²	99.530	
	analogia	99.53			
				RAZEM	99.530
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	29.060	
	analogia	29.06			
				RAZEM	29.060
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	70.470	
	analogia	70.47			
				RAZEM	70.470
10		Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu podłogi	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2 Pomieszczenie 2.3					
11	TZKBNK XV	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych	m ²		
d.2	0104-01		m ²	47.520	
	analogia	47.52			
				RAZEM	47.520
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na za-	m ²		
d.2	0840-07	prawie klejowej - płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2,01m	m ²	14.020	
	analogia	14.02			
				RAZEM	14.020
13	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy	m		
d.2	0840-08	narożnikowe	m	6.780	
		6.78			
				RAZEM	6.780
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	15.930	
	analogia	15.93			
				RAZEM	15.930
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	9.820	
	analogia	9.82			
				RAZEM	9.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami - emalia poliuretanowa wysoce odporna na szorowanie - starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m ²		
		7.85	m ²	7.850	
				RAZEM	7.850
17	KNR 4-01 d.2 0329-04 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
18	KNR 4-01 d.2 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		0.03	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
19	KNR-W 2-02 d.2 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych - drzwi D1 pomiędzy pom. socjalnymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-02 d.2 1021-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione ramiakiem w okleinie CPL, 90 - Drzw. przejściowe między pom. socjalnymi	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
22	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
3		Pomieszczenie 2.4			
23	TZKNBK XV d.3 0104-01 analogia	Zagruntowanie sufitu i ścian tynkowych	m ²		
		39.85	m ²	39.850	
				RAZEM	39.850
24	KNR 4-01 d.3 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.05	m ²	11.050	
				RAZEM	11.050
25	KNR 4-01 d.3 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		8.41	m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
26	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami- emalia poliuretanowa wysoce odporna na szorowanie - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		28.33	m ²	28.330	
				RAZEM	28.330
4		Pomieszczenie 2.6			
27	TZKNBK XV d.4 0104-01	Zagruntowanie sufitu i ścian tynkowych	m ²		
		35.48	m ²	35.480	
				RAZEM	35.480
28	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		17.93	m ²	17.930	
				RAZEM	17.930
29	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		7.99	m ²	7.990	
				RAZEM	7.990