

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budynek OSP w Białej - roboty ziemne
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 630/1 i 630/2, obręb Biała, gmina Rzaśnia
NAZWA INWESTORA: GMINA RZAŚNIA
ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzaśnia

DATA OPRACOWANIA: 24.09.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.09.2021

Data zatwierdzenia

Zadanie polegać będzie na wykonaniu napraw dachu budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej wraz z naprawą zniszczonych poprzez zalania wodą deszczową gładzi gipsowych oraz powłok malarskich. W pierwszej kolejności należy wykonać naprawy pokrycia dachu poprzez wygładzenie istniejących fałd, wybrzuszeń i poduszek powietrznych poprzez podgrzanie ich, wysmarowanie bitumem (lub lepikiem asfaltowym) oraz wygładzenia wałkiem dekarским. Następnie należy nałożyć nową warstwę papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości 5,2 mm na całej powierzchni dachu. Wraz z powierzchnią należy wykonać izolację pionowych attyk poprzez wywiniecie jej.

W budynku garażu należy wykonać prace polegające na odbiciu (zeskrobaniu) gładzi gipsowych zniszczonych poprzez zalanie wodą deszczową przelewającą się przez uszkodzony dach, chemicznym usunięciu pleśni i grzybów, odtworzeniu gładzi gipsowych a także dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi ścian (157 m² x2) i sufitów (ok. 460 m² x2).

Naprawy poprzez uszczelnienie wymaga również komin wentylacyjny na budynku.

Zewnętrzną ścianę od strony północnej należy zmyć, usunąć warstwę brudu oraz zagruntować i pomalować farbą silokato-silikonową w kolorze odpowiadającym kolorowi pozostałych ścian budynku.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Tynki wewnętrzne i malowanie ścian			
1 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odbicie ścian gipsowych	m ²		
		50,00	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR K-04 0403-02	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - uzupełnienie wcześniej odbitych ścian gipsowych	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m ²		
		460	m ²	460,000	
				RAZEM	460,000
5 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		157	m ²	157,000	
				RAZEM	157,000
2		Pokrycie dachu			
6 d.2	KNR 13-23 0401-05	Naprawy pokryć dachowych z papy - ułożenie nowej warstwy na starej papie - wygładzenie fald, wyrzuseń, "poduszek powietrznych"	m ²		
		43,34	m ²	43,340	
				RAZEM	43,340
7 d.2	KNR 13-23 0401-05	Naprawy pokryć dachowych z papy - ułożenie nowej warstwy nawierzchniowej o grubości 5,2 mm na starej papie	m ²		
		216,70	m ²	216,700	
				RAZEM	216,700
8 d.2	KNR 2-02 0605-07	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - pierwsza warstwa - izolacje pionowe attyk z papy na lepiku asfaltowym	m ²		
		18,42	m ²	18,420	
				RAZEM	18,420
3		Elewacja			
9 d.3	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		67,50	m ²	67,500	
				RAZEM	67,500
10 d.3	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - farba zewnętrzna silikatowo-silikonowa	m ²		
		67,50	m ²	67,500	
				RAZEM	67,500
11 d.3	KNR 19-01 0311-05	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - naprawa pęknięcia komina	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Tynki wewnętrzne i malowanie ścian	3
2 Pokrycie dachu	3
3 Elewacja	3
Spis treści	4