

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe pomieszczeń świetlicy w Marcelinie  
ADRES INWESTYCJI: Marcelin, gmina Rząśnia  
NAZWA INWESTORA: GMINA RZAŚNIA  
ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia

DATA OPRACOWANIA: 05.01.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
05.01.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>PODŁOGI</b>			
<b>1.1</b>			<b>Hall+Pomieszczenie 1/02</b>			
1 d.1.1	KNNR 3 0801-06		Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - (Hall+Pomieszczenie)	m2		
			21,61	m2	21,610	
					RAZEM	<b>21,610</b>
2 d.1.1	KNR K-55 0401-03		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm - gres	m2		
			6,59 + 21,61	m2	28,200	
					RAZEM	<b>28,200</b>
3 d.1.1	KNR AT-42 0110-04		Cokoliki przyścienne z płytek 20x10 cm na kleju epoksydowym	m		
			$(4,57 + 4,73 + 4,57 + 1,46) * 2$	m	30,660	
					RAZEM	<b>30,660</b>
<b>1.2</b>			<b>Pomieszczenie 1/02</b>			
4 d.1.2	TZKBNK XI 0701-70		Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem	m3		
			$21,61 * 0,1 * 1,2$	m3	2,593	
					RAZEM	<b>2,593</b>
5 d.1.2	KNNR 2 0604-01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
			$21,61 + (0,5 * (4,57 + 4,57 + 4,73 + 4,73))$	m2	30,910	
					RAZEM	<b>30,910</b>
6 d.1.2	KNR BC-02 0607-01		Ocieplenie posadzki płytami styropianowymi 10 cm	m2		
			$21,61 * 1,2$	m2	25,932	
					RAZEM	<b>25,932</b>
7 d.1.2	KNR 2-22 1003-02		Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko Krotność = 3	m2		
			21,61	m2	21,610	
					RAZEM	<b>21,610</b>
<b>1.3</b>			<b>Hall</b>			
8 d.1.3	KNR BC-02 0418-01		Wylewka samopoziomująca o gr.5 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2		
			6,59	m2	6,590	
					RAZEM	<b>6,590</b>
<b>2</b>			<b>ŚCIANY I SUFITY</b>			
9 d.2	ZKNR C-2 0402-03		Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczołek stalowych - ponad 5,0 m2	m2		
			$((4,57 + 4,73 + 1,46 + 4,57) * 2 * 2,8) + (21,61 + 8,59)$	m2	116,048	
					RAZEM	<b>116,048</b>
10 d.2	KNR AT-27 0101-02		Skucie tynków wapiennych (miejscowe)	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	<b>15,000</b>
11 d.2	KNR 19-01 0645-05		Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2	m2		
			116,048	m2	116,048	
					RAZEM	<b>116,048</b>
12 d.2	KNNR 3 0405-01		Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) - uzupełnienie ubytku w stropie (hall)	m3 bet.		
			$0,2 * 0,5 * 0,5$	m3 bet.	0,050	
					RAZEM	<b>0,050</b>
13 d.2	KNR 19-01 0708-10		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej - ściany i sufity Krotność = 2	m2		
			15	m2	15,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	15,000
14	KNR AT-27 0104-04		Wyrównanie podłogi pionowych - wyrównanie ścian zaprawą klejowo-szpachlową	m2		
			85,84	m2	85,840	
					RAZEM	85,840
15	KNR AT-43 0213-01		Sufit podwieszany - płyty kartonowo-gipsowe zwykłe (zielone)	m2		
			28,20	m2	28,200	
					RAZEM	28,200
16	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			114,04	m2	114,040	
					RAZEM	114,040
<b>3</b>			<b>INNE</b>			
17	KNR 5-18 1005-06		Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
18	KNR 5-18 1208-03		Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
19	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-01 0324-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
21	KNR 4-03 0306-01		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	KNR-W 5-08 0512-02		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - panel LED 60x60	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
23	KNNR 5 1008-02		Montaż opraw na ścianach budynków - montaż oświetlenia nad wejściem - oprawa zewnętrzna typu LED	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24	KNR 0-38 0103-02		Montaż paneli grzewczych - grzejniki panelowe, olejowe, elektryczne 1500 W zawieszane na ścianie (wraz z montażem)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
25	kalkulacja własna		Drzwi zewnętrzne pełne wraz z montażem (stalowe, ze świetlikiem w górnej części, wraz z ościeżnicą, klamkami i 2 kpl zamków o wymiarach 101x243 cm)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26	kalkulacja własna		Drzwi wewnętrzne pełne wraz z montażem (stalowe wraz z ościeżnicą, klamkami i 2 kpl zamków o wymiarach 104x203 cm)	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 13-12 0703-01		Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho - ocieplenie strychu nad hallem i pokojem wełną celulozową	m3		
			11,85	m3	11,850	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,850</b>