


RZUT OGRODZENIA

ELEMENT / PANEL / OGRODZENIA



Ogrodzenie boisk:


Elementy stalowe o wym. 2,5x2,03 m z prętów stalowych 6 mm i 8 mm - szt. 202

Elementy stalowe uzupełniające:
o wym. 2,43 x 2,03 m - szt. 2
o wym. 2,96 x 2,03 m - szt. 4
o wym. 2,78 x 2,03 m - szt. 2
o wym. 0,90 x 2,03 m - szt. 2

Elementy w ramach 40x60 mm nad bramami i furtkami:
o wym. 4,20 x 2,0 m - szt. 2
o wym. 0,90 x 2,0 m - szt. 1

Stupki:
80x80 mm dł. 5,20 m - szt. 105
100x100mm dł. 5,20 m - szt. 6
100x100mm dł. 2,20 m - szt. 6

BRAMA Z FURTKA



INWESTOR	GMINA RZAŚNIA	NR RYSUNKU
OBIEKT Adres	P.T. BUDOWLANO - WYKONAWCZY BOISK SPORTOWYCH W RZAŚNI ORLIK 2012 gmina RZAŚNIA pow. PAJĘCZANSKI	7
PRZEDMIOT	OGRODZENIE	1 : 200
PROJEKTANT	inż. Bogdan Przybycień - uprawn. Projekt	Data 06.2008
	Nr UAN - IV - 10220 - 145/81	