


### BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. 6 cm  
Kolor trawy zielony: linie gry o szer. 10 cm- kolor biały  
Powierzchnia całkowita: 1860 m<sup>2</sup>  
Szerokość: 26,00 + 2x2m wybiegi = 30 m  
Długość: 56,00 + 2x3m wybiegi = 60 m

### BOISKO DO KOSZYKÓWKI I BOISKO DO SIATKÓWKI

Nawierzchnia syntetyczna  
Kolor nawierzchni: ceglasty /mocna czerwień/  
Linie gry o szer: koszykówka 5 cm kolor czarny,  
Siatkówka 5 cm kolor biały  
Powierzchnia całkowita: 613,11 m<sup>2</sup>  
Szerokość: 15,10m + 2x2m wybiegi = 19,10 m  
Długość: 28,10 m + 2x2m wybiegi = 32,10 m



INWESTOR	GMINA RZAŚNIA	
OBIEKT	P.T. BUDOWLANO - WYKONAWCZY	NR RYSUNKU
Adres	BOISK SPORTOWYCH W RZAŚNI	6
PRZEDMIOT	ORLIK 2012	Skala 1: 200
PROJEKTANT	gmina RZAŚNIA pow. PAJECZAŃSKI	Data
	ROZMIESZCZENIE LINII GIER	Podpis
	NA BOISKACH	06.2008
	inż. Bogdan Przybycień – uprawn.	
	Projekt.	
	Nr UAN – IV – 10220 – 145/81	