
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BĘDKOWIE W GMINIE RZAŚNIA
ADRES INWESTYCJI : BĘDKÓW
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2008

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.285	km km	0.285	
				RAZEM	0.285
2 KNNR 6 d.1 0101-01		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników ODCINEK 2+10 - 2+85 323	m ² m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
3 KNNR 6 d.1 0113-06		Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm 323	m ² m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
4 KNNR 6 d.1 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy KRUSZYWEM ŁAMANYM zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm NA SZEROKOŚCI 4,3m ODCINEK 0+00 - 2+10 90.3	m ³ m ³	90.300	
				RAZEM	90.300
5 KNNR 6 d.1 1003-01		Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 i 5-8mm / ASFALT W WARSTWIE DOLNEJ ZWIĘKSZONY DO 5 kg/ 1140	m ² m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		DROGA				
1 KNNR 1 0111- d.1 01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.285	0.00	0.00
2 KNNR 6 0101- d.1 01		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników ODCI-NEK 2+10 - 2+85	m ²	323	0.00	0.00
3 KNNR 6 0113- d.1 06		Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm	m ²	323	0.00	0.00
4 KNNR 6 0107- d.1 01		Wyrównanie istniejącej podbudowy KRUSZYWEM ŁAMANYM zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm NA SZEROKOŚCI 4,3m ODCINEK 0+00 - 2+10	m ³	90.3	0.00	0.00
5 KNNR 6 1003- d.1 01		Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 i 5-8mm / ASFALT W WARSTWIE DOLNEJ ZWIĘKSZONY DO 5 kg/	m ²	1140	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

DROGA

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGÓŁEM

RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)		
	RAZEM	
Zysk [Z] 16.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))		
	RAZEM	
VAT [V] 22% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)		
	RAZEM	
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł