

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM ŚW. JANA CHRZCICIELA W BIAŁEJ
ADRES INWESTYCJI : BIAŁA
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA
ADRES INWESTORA : 98-332 RZAŚNIA UL. KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 24.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 CHODNIK					
1	KNNR 6 d.10805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem do 1km	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
2	KNNR 4-04 d.10301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm- cokół przy wejściu	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
3	KNNR 4-04 d.10504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
4	KNNR 6 d.10502-02	Chodniki z kostki granitowej grubości 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		252.6	m ²	252.600	
				RAZEM	252.600
5	KNNR 6 d.10502-02	Chodniki z kostki granitowej grubości 9/11 cm na łwie betonowej - ogranicznik	m ²		
		221x0,06	m ²	13.260	
		13.26		RAZEM	13.260
6	KNNR 2 d.10805-01	Licowanie płytkami z kamieni naturalnychna zaprawie klejowej	m ²		
		14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
7	KNNR 1 d.10507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1CHODNIK						
1KNNR 6 0805-d.106		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem do 1km	m ²	52	0.00	0.00
2KNNR 4-04 0301-d.104		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm- cokół przy wejściu	m ³	0.9	0.00	0.00
3KNNR 4-04 0504-d.103		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	14.7	0.00	0.00
4KNNR 6 0502-d.102		Chodniki z kostki granitowej grubości 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	252.6	0.00	0.00
5KNNR 6 0502-d.102		Chodniki z kostki granitowej grubości 9/11 cm na łwie betonowej - ogranicznik 221x0,06	m ²	13.26	0.00	0.00
6KNNR 2 0805-d.101		Licowanie płytkami z kamieni naturalnychna zaprawie klejowej	m ²	14.7	0.00	0.00
7KNNR 1 0507-d.101		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	52	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CHODNIK

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 16.8%	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 16.8%	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V] 7%	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł