

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ (ŚRÓDPOLNEJ) DO GRUNTÓW ROLNYCH W  
OBREMBIE RZAŚNIA GMINA RZAŚNIA DŁ 1080M  
ADRES INWESTYCJI : GMINA RZAŚNIA  
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA  
ADRES INWESTORA : 98-332 RZAŚNIA UL. KOŚCIUSZKI 16  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.02.2009

Data zatwierdzenia



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 JEZDNIA</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.10111-01		nym. 1.08	km	1.080	
				RAZEM	1.080
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod	m <sup>2</sup>		
d.10103-02		warstwy konstrukcyjne nawierzchni NA SZEROKOŚCI 4,0M	m <sup>2</sup>	4329.000	
		4329		RAZEM	4329.000
3	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm NA SZEROKOŚCI 3,7M	m <sup>2</sup>		
d.10113-01		3996	m <sup>2</sup>	3996.000	
				RAZEM	3996.000
4	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm NA SZEROKOŚCI 3,5M	m <sup>2</sup>		
d.10113-04		3780	m <sup>2</sup>	3780.000	
				RAZEM	3780.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piasz-	m		
d.10201-01		czysty, gr. warstwy 10 cm POBOCZA	m	1620.000	
		1620		RAZEM	1620.000
6	KNNR 6	Podwójne powierzchniowe utrwalanie grysem 2-5 i 5-8 mm i emulsją asfaltową (6	m <sup>2</sup>		
d.11003-02		kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3780.000	
		3780		RAZEM	3780.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 JEZDNIA</b>						
1KNNR 1 0111-d.101		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.08	0.00	0.00
2KNNR 6 0103-d.102		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni NA SZEROKOŚCI 4,0M	m <sup>2</sup>	4329	0.00	0.00
3KNNR 6 0113-d.101		Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm NA SZEROKOŚCI 3,7M	m <sup>2</sup>	3996	0.00	0.00
4KNNR 6 0113-d.104		Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm NA SZEROKOŚCI 3,5M	m <sup>2</sup>	3780	0.00	0.00
5KNNR 6 0201-d.101		Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm POBOCZA	m	1620	0.00	0.00
6KNNR 6 1003-d.102		Podwójne powierzchniowe utrwalanie grysem 2-5 i 5-8 mm i emulsją asfaltową (6 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3780	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

## JEZDNIA

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 16.8%	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 64.1%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 16.8%	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V] 22%	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł