


ZAŁECANE ZAMKNIĘCIE PĘTLI UZIOMU OTOKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU



OZNACZENIA:

- ZŁĄCZE KONTROLNE SKRĘCANE DRUT-BEDNARKA
- ZŁĄCZE SPAWANE
- ZŁĄCZE SKRĘCANE KRZYŻOWE- DRUT- DRUT
- ZŁĄCZE SKRĘCANE BLACHA- DRUT

UWAGI:

- JAKO ZWÓD POZIOMY WYKORZYSTAĆ BLACHĘ POKRYCIA DACHU.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU OCYNKOWANEGO DFe ø8mm PROWADZONEGO W RURKACH PCW ø20mm POD WARSTWĄ OCIEPLENIA BUDYNKU.
- NA KOMINACH WYKONAĆ ZWODY NA WSPORNIKACH DACHOWYCH.
- WOKÓŁ BUDYNKU UŁOŻYĆ UZIOM OTOKOWY Z BEDNARKI FeZn 25x4. Z UWAGI NA NIEUREGULOWANE STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE DZIAŁEK NIE ZAPROJEKTOWANO JEDNEGO ZAMKNIĘCIA UZIOMU OTOKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU. JEŚLI INWESTOR UZYSKA ZGODĘ WŁAŚCICIELA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI NALEŻY ZAMKNAĆ OTOK WOKÓŁ BUDYNKU I WYKONAĆ DODATKOWY PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY.
- ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ W PUSZKACH Z PCW ZAGŁĘBIONYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU.

tel/fax 042 215 93 76 e-mail: simapablanice@neostrada.pl		<b>sima S.C.</b> PROJEKTY BUDOWLANE 95-200 Pablanice ul. Piłsudskiego 34	
Nazwa opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KODRANIU	
Adres obiektu:		Kodrań 30, 98-332 Rzaśnia Nr ewidencyjny działki 562, cz. dz. nr 189	
Inwestor:		Gmina Rzaśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rzaśnia	
Branża:		instalacje elektryczne	
		inż. Roman Paszkiewicz nr upr. 23/93/WŁ	
Nazwa rysunku:		Nr rys.	
RZUT DACHU. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		3-E	
Skala: 1:50		Data: 06.2006	