

Przedmiar robót 3P-10-K.

Droga

Obiekt	Przebudowa drogi śródpolnej
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Budowa	Stróżnica numer ewid. działki dr - 855
Inwestor	Gmina Rząśnia 98-332 Rząśnia ul. Kościuszki 16

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził	Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	--------------------------------------	----------------

Częstochowa V.2010

Przebudowa drogi śródpolnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa drogi gmina Rząśnia - miejscowość Stróża działka numer ewidencyjny 855 k.m. 1		
		1. Roboty ziemne.		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,13	km	0,130
		razem	km	0,130
2	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości		
		(130,0*1,0)*2/10000	ha	0,026
		razem	ha	0,026
3	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			mp	5,200
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		130,00*4,00	m2	520,000
		łuki 3,80	m2	3,800
		razem	m2	523,800
5	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach		
		523,80*0,20	m3	104,760
		razem	m3	104,760
6	KNR 2-01 0214/02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych x4		
		523,80*0,20	m3	104,760
		razem	m3	104,760
		2. Roboty drogowe.		
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		130,00*4,00	m2	520,000
		łuki 3,80	m2	3,800
		razem	m2	523,800
8	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm x5		
			m2	-523,800
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			m2	523,800
10	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm x3		
			m2	-523,800
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			m2	523,800
12	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm		
			m2	523,800
13	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
			szt	4,000
14	KNR 2-31 1406/02 analogia	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych - regulacja skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej		
			szt	4,000
15	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm		
			szt	2,000
16	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			szt	2,000
17	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót w trakcie realizacji		
			kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie i obmiar geodezyjny robót przez uprawnionego geodetę		
			kpl	1,000

Przebudowa drogi śródpolnej

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Roboty ziemne.						
2.	Roboty drogowe.						
	Razem						