

Przedmiar robót 4P-10-K.

Droga

Obiekt	Przebudowa drogi śródpolnej
Kod CPV	45233140-2
Budowa	Stróżnica numer ewid. działki dr - 488
Inwestor	Gmina Rząśnia 98-332 Rząśnia ul. Kościuszki 16
Biuro kosztorysowe	"ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 Częstochowa ul. Leśmiana 2/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził	Jan Uliński	upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	-------------	--------------------------	----------------

Częstochowa V.2010

Przebudowa drogi śródpolnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Przebudowa drogi gmina Rząśnia - miejscowość Stróża działka numer ewidencyjny 488 k.m. 2</i>		
		1. Roboty ziemne.		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,85	km	0,850
		razem	km	0,850
2	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości		
		(850,00*1,0)*2/10000	ha	0,170
		razem	ha	0,170
3	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km		
			mp	12,000
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		850,00*4,50	m2	3 825,000
		łuki 2,20	m2	2,200
		razem	m2	3 827,200
5	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach		
		3825,00*0,15	m3	573,750
		razem	m3	573,750
6	KNR 2-01 0214/02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych x4		
		3825,0*0,15	m3	573,750
		razem	m3	573,750
		2. Roboty drogowe.		
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		700,00*4,50	m2	3 150,000
		150,00*5,50	m2	825,000
		łuki 2,20	m2	2,200
		razem	m2	3 977,200
8	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm x5		
			m2	-3 977,200
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			m2	3 977,200
10	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm x3		
			m2	-3 977,200
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			m2	3 977,200
12	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm		
			m2	3 977,200
13	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm		
		(850,00*0,50)*2	m2	850,000
		razem	m2	850,000
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm		
			m2	850,000
15	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm x2		
			m2	-850,000
16	KNR 2-31 1406/02 analogia	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych - regulacja skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej		
			szt	4,000
17	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm		
			szt	2,000
18	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			szt	2,000

Przebudowa drogi śródpolnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót w trakcie raealizacji	kpl	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie i obmiar geodezyjny robót przez uprawnionego geodetę	kpl	1,000
21	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	10,000
		3. Odwodnienie.		
22	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - p/a średnica 100cm Wsp. 1,66	m	10,000
23	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm - p/a grub. 50 cm Wsp. 2	m2	25,000
24	KNR 2-31 0605/02	Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	6,000
25	KNR 2-33 0604/04	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wymiarach 1,5x1,5m o 1 otworze	m	10,000
26	KNR 2-33 0606/02	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych	m3	10,000
27	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	20,000
28	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	20,000
29	KNR 2-31 0704/03	Bariery dwustronne o masie 1m 28kg	m	150,000

Przebudowa drogi śródpolnej

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Roboty ziemne.						
2.	Roboty drogowe.						
3.	Odwodnienie.						
	Razem						