

UG/ ZP/341/8/2010

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rzaśnia

W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

I. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ , DZIAŁKA NR EW. DR-457 GAWŁÓW

Pytanie 1. Powyższa droga w terenie nie jest obecnie tak szeroka jak zakłada projekt. W przedmiarze nie uwzględniono poszerzeń. W jakiej pozycji wykonawca powinien rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia przewiduje poszerzenie drogi, które ujęte jest w przedmiarze.

II. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ , PRZEBUDOWA I BUDOWA ZJAZDÓW NR EW. DZIAŁKI 141 I 148 RYCHŁOWIEC

Pytanie 1. Powyższa droga w terenie nie jest obecnie tak szeroka jak zakłada projekt. W przedmiarze nie uwzględniono poszerzeń. W jakiej pozycji wykonawca powinien rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia przewiduje poszerzenie drogi.

Pytanie 2. W kosztorysie nie uwzględniono odhumusowania terenu w miejscach gdzie wykonywane będą poszerzenia ponieważ droga nie ma wymaganej szerokości a obecnie zalega humus. Z jakiej pozycji należy rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny pozycję odhumusowanie gruntu o gr 20 cm o pow 6394,8 m² oraz odwóz humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ilości 1278,96 m³.

III. Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stróża nr działki 685/1 i 685/3

Pytanie 1. W kosztorysie nie uwzględniono odhumusowania terenu w miejscach gdzie wykonywane będą poszerzenia ponieważ droga nie ma wymaganej szerokości a obecnie zalega humus. Z jakiej pozycji należy rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny pozycję odhumusowanie gruntu o gr 20 cm w ilości 2.676 m² oraz odwóz humusu w ilości 535,2 m³ w miejsce wskazane przez Zamawiającego

IV. Droga w miejscowości Będków – Wyrwas - numer ewid 708 o długości ok. 400mb

Pytanie 1. W kosztorysie nie ma pozycji mówiącej o ścinaniu poboczy. Jak należy rozliczyć tę czynność?

Odpowiedź: Droga ma szerokość 4 metry i nie występują pobocza.

V. Droga w miejscowości Biała oznaczonej numerami ewid 424 i 571 o długości ok. 800mb

Pytanie 1. W kosztorysie nie uwzględniono odhumusowania terenu w miejscach gdzie wykonywane będą poszerzenia ponieważ droga nie ma wymaganej szerokości a obecnie zalega humus. Z jakiej pozycji należy rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny pozycję odhumusowanie gruntu gr 20 cm oraz odwóz humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Pytanie 2. Powyższa droga w terenie nie jest obecnie tak szeroka jak zakłada projekt. W przedmiarze nie uwzględniono poszerzeń. W jakiej pozycji wykonawca powinien rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wykonanie poszerzenia drogi poprzez ścięcie poboczy w ilości 960 m² oraz nasypianie tłucznia 960m².

VI. PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ - DZIAŁKA NR EW 1271 BIAŁA

Pytanie 1.

W kosztorysie nie uwzględniono odhumusowania terenu w miejscach gdzie wykonywane będą poszerzenia ponieważ droga nie ma wymaganej szerokości a obecnie zalega humus. Z jakiej pozycji należy rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Ująć pozycję odhumusowanie gruntu o gr 20 cm w ilości 808,8 m² oraz odwóz humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ilości 161,76m³

VII. PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ - DZIAŁKA NR EW 346 i 339 BROSZĘCIN

Pytanie 1. W kosztorysie nie uwzględniono odhumusowania terenu w miejscach gdzie wykonywane będzie inwestycja ponieważ droga nie ma wymaganej szerokości a obecnie zalega humus. Z jakiej pozycji należy rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Ująć pozycję odhumusowanie gruntu o gr 20 cm w ilości 959,9 m² oraz odwóz humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ilości 191,98 m³.

Pytanie 2. Powyższa droga w terenie nie jest obecnie tak szeroka jak zakłada projekt. W przedmiarze nie uwzględniono poszerzeń. W jakiej pozycji wykonawca powinien rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Przedmiar przewiduje poszerzenie drogi i należy je wykonać.

VIII. PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ W RZAŚNI NR EWID DZ 679

Pytanie 1. Powyższa droga w terenie nie jest obecnie tak szeroka jak zakłada projekt. W przedmiarze nie uwzględniono poszerzeń. W jakiej pozycji wykonawca powinien rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Przedmiar przewiduje wykonanie poszerzenia i należy je wykonać zgodnie z przedmiarem.

IX. PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ - DZIAŁKA NR EW 488 STRÓŻA

Pytanie 1. Na odcinku gdzie droga przebiega w nasypie jest za wąska korona. W jakiej pozycji rozliczyć dodatkowe nasypy, które należy wykonać?

Odpowiedź: Ująć do wyceny wykonanie nasypu pod korpus drogowy z materiału z dokopu w ilości ok. 985 m³

Pytanie 1. Gdzie wykonywane będą poszerzenia ponieważ droga nie ma wymaganej szerokości a obecnie zalega humus. Z jakiej pozycji należy rozliczać te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny pozycję odhumusowanie gruntu gr 20 cm w ilości 3.827,2 m² oraz odwóz humusu w ilości 765,44m³.

Pytanie 3. W kosztorysie nie ma pozycji ścinanie poboczy. W jaki sposób należy rozliczyć te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny ścinanie poboczy w ilości 1275 m² i nasypanie tłuczniem kamiennym o grubości 10 cm i powierzchni 1275 m²

X. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEBUDOWA I BUDOWA I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW, BUDOWA CHODNIKA NR EW. 853 STRÓŻA


Pytanie 1. W kosztorysie nie ma pozycji ścinanie poboczy. W jaki sposób należy rozliczyć te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny ścinanie poboczy w ilości 993 m² i nasypanie tłuczniem kamiennym o grubości 10 cm i powierzchni 993 m²

Pytanie 2. W przekrojach typowych nie założono warstwy wyrównawczej dla celów doprowadzenia przekrojów poprzecznych do odpowiednich spadków. W jakiej pozycji rozliczyć te roboty?

Odpowiedź: Ująć do wyceny koszt doprowadzenia przekrojów poprzecznych do odpowiednich spadków.

Z poważaniem


mgr inż. Tomasz Stolarczyk *