

Przedmiar robót

Przebudowa garażu strażnicy OSP

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ; 98-332 Rząśnia ul . 1 Maja 12

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-01-050	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	80,40
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-07-060	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m3	12,06
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20 grub. 15 cm pod stan wozu bojowego	m3	5,15
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0259-0101-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy 8-14 mm	t	0,28
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020604-0505-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na osnowie na lepiku na zimno. Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna	m2	80,40
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	80,40
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2	80,40
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040101-07-060	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej	m3	6,43
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ - zamurowanie otworu drzwiowego	m3	0,72
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	m2	5,67

11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	24,10
----	---	--	----	-------

2. Przebudowa podjazdu

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060803-07-050	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej.Sposób rozbiórki ręczny	m2	24,00
13	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060801-02-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość podbudowy 30 cm	m2	24,00
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060801-04-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego	m2	24,00
15	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060101-03-060	Koryto wykonywane ręcznie w gruncie kat.I-II	m3	7,20
16	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060104-02-060	Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa dolna	m3	7,20
17	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060104-03-060	Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa górna	m3	3,60
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110323-02-050	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:20,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m2	24,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110323-02-050	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:20,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem uzupełnienie brakującej powierzchni	m2	6,00

3. Wymiana bramy wjazdowej

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2	m2	10,55
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokości do 30 cm	m	13,40
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110708-0301-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm	m	13,40

23	wg nakładów rzeczowych KNR S02U1002-03-050	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie z napędem elektrycznym - wykonanie napędu elektrycznego oraz dołożenie jednego panela bramy segmentowej, montaż nowych przewodnic.	m2	11,52
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2004-08-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa - obudowa kabli	m2	4,40

4. Wentylacja garażu.

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-11-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł	szt	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 21-5I0205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 250mm - analogia	m	6,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 21-5I0205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 160 mm - analogia	m	4,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2004-08-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowawjednowarstwowa 75-01	m2	9,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	3,00

5. Roboty malarskie i okładzinowe

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	497,36
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufity i podłogi preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	245,45
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych - sciany -preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	251,91
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	152,24
34	wg nakładów rzeczowych	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	138,89

	KNR 4-011204-02-050			
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-04-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia olejna	m2	113,02
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1119-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)	m2	93,21
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1123-06-040	Cokoliki z płytek terakotowych w kolorach czarnym i żółtym wys. 15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)	m	66,51

6. Przyłącze kanalizacji deszczowej

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-02-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	24,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. I kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatką lub wyciągiem ręcz. o głęb. 1,5m szer. 0,8-1,5m. kat. I-2	m3	26,40
40	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B201010000-040	Przykanaliki z rur kamionkowych o średnicach nominalnych 150 mm	m	30,00
41	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B202040000-020	Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o średnicy 300 mm	szt	1,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-01-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.	m3	24,60
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	3,60
44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-01-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II	m2	24,00

