S1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
TYNK MINERALNY POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
IZOLBET A + Dp
BLOCZKI BETONOWE 240 mm
IZOLBET A + Dp

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PROFIL BALA 70 mm
PUSTKA WENTYLACYJNA 20 mm
ŁATY 40 x 20 mm
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm
FOLIA - WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA 200 mm
BELKI 40 x 200 mm
FOLIA - PAROIZOLACJA
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm

S3 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA WEWNĘTRZNA
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm
WEŁNA MINERALNA 200 mm
BELKI 40 x 200 mm
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm

S4 ŚCIANA DZIAŁOWA
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm
WEŁNA MINERALNA 100 mm
BELKI 40 x 100 mm
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm

A PODŁOGA PARTERU
PŁYTKI CERAMICZNE
GŁADŹ CEMENTOWA 70 mm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN 120 mm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONA 150 mm
PODSYPKA PIASKOWA

B PODŁOGA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PŁYTKI CERAMICZNE
GŁADŹ CEMENTOWA ZE SPADKIEM 1 % min 70 mm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONA 150 mm
PODSYPKA PIASKOWA

C STROP NAD PARTEREM
LEGARY 40 x 200
WEŁNA MINERALNA 240 mm
FOLIA PAROIZOLACJA
PŁYTA GIPSOWO - WŁÓKNOWA 15 mm
BAL STROPOWY O 220 mm

D DACH NIEOCIEPLONY
BLACHODACHÓWKA
ŁATY 40 x 40 mm co 300 mm
KONTRŁATY 40 x 20 mm
FOLIA - WIATROIZOLACJA
KONTRŁATY 40 x 20 mm
KROKIEW 60 x 200 mm

E DACH POZA OBRYSEM BUDYNKU
BLACHODACHÓWKA
ŁATY 40 x 40 mm co 300 mm
KONTRŁATY 40 x 20 mm
FOLIA - WIATROIZOLACJA
DESKOWANIE 20 mm
KROKIEW 60 x 200 mm





PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO - ZAR os. Wyszyńskiego 21B/4 98- 300 Wieluń tel/fax: 043 842 7834 e-mail: prozar@poczta.fm		
Nazwa inwestycji: Budowa budynku świetlicy wiejskiej		
Inwestor: Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia		
Adres inwestycji : działka 207/1, 208, obręb Będków, gmina Rząśnia		
Nazwa rysunku: Przekrój A - A, przekój B - B	Branża: Architektura	symbol: DL 421
Projektował: mgr inż. architekt Daniel Czarnuch nr upr.: 2/R-82/ŁOIA/07 nr w ŁOIA: LO 0548		skala 1 : 50
		data: 05.2010
Sprawdzający: Mgr inż. arch. Ewa Krystyna Majewska nr upr.: BŁ/61/77 nr w POIA: PD-0112		nr rysunku: A / 3