



Przekrój konstrukcyjny A-A

Skala 1:50




Przekrój konstrukcyjny B-B

Skala 1:50




SZCZEGÓŁ ”A”

Skala 1:10





SZCZEGÓŁ ”B”

Skala 1:10



1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stb. mech. gr. 25cm wg. PN-S-06102
4. Grunt stb. cementem gr. 15cm Rm 2,5 MPa wg. PN-S-96012
5. Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem
6. Ława betonowa – beton C12/15 (B-15)
7. Podsyпка piaskowa gr. 5cm

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151166			
Nazwa obiektu budowlanego		ZIAZD PUBLICZNY Z DROGI GMINNEJ			
Adres obiektu budowlanego		Będków, dz. nr geod. 207/1, 208, 137, gm. Rzęśnia			
Inwestor, adres zamieszkania		Gmina Rzęśnia ul. Kościuski 16; 98-332 Rzęśnia			
TEMAT:		BUDOWA ZIAZDU PUBLICZNEGO DO DZIAŁKI nr 207/1 i 208			
Tytuł rysunku:		SZKIC SYTUACYJNY			
Projektant:		mgr inż. Tomasz Słasiak upr. Nr. LOD/0872/POOD/08 Izba LOD/BD/8424/08		Nr rys.	
				3	

BRANŻA: DROGOWA		Skala 1:50/100	
Rok		V 2010	