
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA PRZY GMINNYM DOMU KULTURY W KODRANIU
ADRES INWESTYCJI : dz. 189/1 , 562 obręb KODRAŃ - KOPY GM, RZAŚNIA
INWESTOR : URZĄD GMINY RZAŚNIA
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 16 98-332 RZAŚNIA
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP II					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-25 d.1 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 1.5*121.5	m ² m ²		
				182.250	
				RAZEM	182.250
2	KNR 2-25 d.1 0307-03 analogia	Ogrodzenia z drutu na słupkach stalowych obetonowanych z cokołem bet.(łącznie z bramą i furtką)- rozebranie 1.5*65.0	m ² m ²		
				97.500	
				RAZEM	97.500
3	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 4.72	m ³ m ³		
				4.720	
				RAZEM	4.720
4	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (zwiększono odl. o 4 km) Krotność = 4 4.72	km km		
				4.720	
				RAZEM	4.720
5	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0.75	t t		
				0.750	
				RAZEM	0.750
6	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (zwiększono odl. o 4 km) Krotność = 4 4	km km		
				4.000	
				RAZEM	4.000
2		OGRODZENIE I INNE ROBOTY			
7	d.2 analiza indywidualna	Brama - Montaż bram przesuwanych(wraz z słupkami) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 d.2 0402-04 analiza indywidualna	Furtka - Montaż furtek (wraz z słupkami) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-25 d.2 0307-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz z słupkami i podmu- rówką) 180.5	m m		
				180.500	
				RAZEM	180.500
10	KNNR 6 d.2 0502-04 CPV 45233000-9	Wbudowanie ponowne od strony drogi - Chodniki z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce cementowo - piaskowej śr. gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 28.0	m ² m ²		
				28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ETAP II						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	1.5*121.5 = 182.250		
d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z drutu na słupkach stalowych obetonowanych z cokołem bet.(łącznie z bramą i furtką)- rozebranie	m ²	1.5*65.0 = 97.500		
d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	4.72		
d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (zwiększono odl. o 4 km) Krotność = 4	km	4.72		
d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.75		
d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (zwiększono odl. o 4 km) Krotność = 4	km	4		

PODSUMOWANIE

		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		OGRODZENIE I INNE ROBOTY				
d.2	analiza indywidualna	Brama - Montaż bram przesuwanych(wraz z słupkami)	szt.	1		
d.2	KNR 2-23 0402-04 analiza indywidualna	Furtka - Montaż furtki (wraz z słupkami)	szt.	1		
d.2	KNR 2-25 0307-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz z słupkami i podmurówką)	m	180.5		
d.2	KNNR 6 0502-04 CPV 45233000-9	Wbudowanie ponowne od strony drogi - Chodniki z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce cementowo - piaskowej śr. gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	28.0		

PODSUMOWANIE

		OGRODZENIE I INNE ROBOTY	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: