



LEGENDA:

- WEJŚCIE GŁÓWNE
- MAŁA ARCHITEKTURA WG. ZESTAWIENIA W PROJ. PRZETARGOWYM
- NAWIERZCHNIA Z PIASKU OGRANICZONA PALISADĄ BET.
- POWIERZCHNIA TRAWIASTA
- STREFA BEZPIECZNEGO UPADKU Z URZĄDZENIA

UWAGA TOLERANCJA W WYM. URZĄDZEŃ ORAZ ICH USTAWIENIU NA DZIAŁCE WYNOŚI +/-10% POD WARUNKIEM, ŻE PO WPROWADZENIU MODYFIKACJI BĘDĄ ONE ZGODNE Z NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INNYMI PRZEP. PRAWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAC ZABAW

STADIUM: PROJEKT PRZETARGOWY


INWESTOR: GMINA RZAŚNIA  
UL.KOŚCIUSZKI 16  
98-332 RZAŚNIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

98-332 RZAŚNIA  
NR EWID. DZIAŁKI 1127  
TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PLACU ZABAW

BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak		
NUMER UPRAWNIENI:	58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS:	DATA: 07.2012
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:			
NUMER UPRAWNIENI:	adaptowano	PODPIS I DATA:	
SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STRONY:			
1:100	PP1	11	



Wszystkie urządzenia zabawowe i inne obiekty małej architektury należy montować i fundamentować zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta.

OTULINA PALISADY BETONOWEJ Z BETONU KLASY C12/15 MIN. GRUB. 50 mm LICZĄC OD DOLNEJ ORAZ PRZEDNIEJ I TYLNEJ KRAWĘDZI PALISADY. OTULINĘ Z SUCHEGO BETONU NALEŻY UMIEŚCIĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 mm.

PALISADA BETONOWA 25X10X6cm K O L O R S Z A R Y