

PRZEDMIAR ROBÓT

| | |
|-----------|---|
| Obiekt | PLAC ZABAW |
| Kod CPV | 45112723-9 |
| Budowa | Rekle 98-332 Rząśnia nr ewid. działki 270 |
| Inwestor | Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia |
| Wykonawca | Wachowiak Projekt Pracowania Architektoniczna ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp. |

PLAC ZABAW

| Nr | Opis robót |
|------|--|
| 1. | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | UPORZĄDKOWANIE TERENU |
| 1.2. | ROBOTY ZIEMNE |
| 1.3. | PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA |
| 2. | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| 2.1. | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA |
| 3. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 3.1. | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY |
| 3.2. | ZESTAWY ZABAWOWE |

PLAC ZABAW

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------|-------------|--|-----|--------|
| | | | 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | | |
| | | | 1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU | | |
| 1 | ANALIZA WŁASNA | PZ.01.01.02 | Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko | | |
| | | | Powierzchnia placu zabaw 287 | m2 | 287,00 |
| | | | razem | m2 | 287,00 |
| | | | 1.2. ROBOTY ZIEMNE | | |
| 2 | ANALIZA WŁASNA | PZ.01.02.01 | Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko | | |
| | | | Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3 | m2 | 134,30 |
| | | | razem | m2 | 134,30 |
| 3 | ANALIZA WŁASNA | PZ.01.02.02 | Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko | | |
| | | | Wykop pod nawierzchnię piaskową 20,14 | m3 | 20,14 |
| | | | razem | m3 | 20,14 |
| | | | 1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | | |
| 4 | ANALIZA WŁASNA | PZ.01.03.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża do Is 0,95 | | |
| | | | Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3 | m2 | 134,30 |
| | | | razem | m2 | 134,30 |
| | | | 2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | | |
| | | | 2.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA | | |
| 5 | ANALIZA WŁASNA | PZ.02.04.01 | Obrzeża palisadowe 25x10x6 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | | |
| | | | 51 | m | 51,00 |
| | | | razem | m | 51,00 |
| 6 | ANALIZA WŁASNA | PZ.02.03.01 | Warstwa amortyzująca z piasku gr. 30 cm o uziarnieniu 0,2-2mm na geowłókninie separacyjnej g150/m2 | | |
| | | | Warstwa amortyzująca gr. 30cm 134,3 | m2 | 134,30 |
| | | | razem | m2 | 134,30 |
| | | | 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | |
| | | | 3.1. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | |
| 7 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.03.01 | Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |
| 8 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.03.04 | Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |
| 9 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.03.05 | Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |
| | | | 3.2. ZESTAWY ZABAWOWE | | |
| 10 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.04.01 | Zakup, dostawa montaż zestawu zabawowego nr II wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |
| 11 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.05.09 | Zakup, dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |
| 12 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.05.18 | Zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |
| 13 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.05.08 | Zakup, dostawa i montaż sprężynowaca wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 2 |
| 14 | ANALIZA WŁASNA | PZ.03.05.21 | Zakup, dostawa huśtawki podwójnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 | kpl | 1 |