

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	PLAC ZABAW
Kod CPV	45112723-9
Budowa	Kolonia Broszëcin 98-332 Rząśnia nr ewid. działki 372
Inwestor	Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia
Wykonawca	Wachowiak Projekt Pracowania Architektoniczna ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

PLAC ZABAW

Nr	Opis robót
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU
1.2.	ROBOTY ZIEMNE
1.3.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
2.	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2.1.	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
3.2.	ZESTAWY ZABAWOWE

PLAC ZABAW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
			1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia placu zabaw 287	m2	287,00
			razem	m2	287,00
			1.2. ROBOTY ZIEMNE		
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3	m2	134,30
			razem	m2	134,30
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko		
			Wykop pod nawierzchnię piaskową 20,14	m3	20,14
			razem	m3	20,14
			1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża do Is 0,95		
			Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3	m2	134,30
			razem	m2	134,30
			2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
			2.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA		
5	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.04.01	Obrzeża palisadowe 25x10x6 cm na ławie betonowej z betonu C12/15		
			51	m	51,00
			razem	m	51,00
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.03.01	Warstwa amortyzująca z piasku gr. 30 cm o uziarnieniu 0,2-2mm na geowłókninie separacyjnej g150/m2		
			Warstwa amortyzująca gr. 30cm 134,3	m2	134,30
			razem	m2	134,30
			3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			3.1. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.01	Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
8	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.04	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
9	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
			3.2. ZESTAWY ZABAWOWE		
10	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.04.01	Zakup, dostawa montaż zestawu zabawowego nr II wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
11	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.09	Zakup, dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.18	Zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
13	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.08	Zakup, dostawa i montaż sprężynowaca wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	2
14	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.21	Zakup, dostawa huśtawki podwójnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1