

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	PLAC ZABAW
Kod CPV	45112723-9
Budowa	Zielęcin nr ewid. działki 1491
Inwestor	Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia
Wykonawca	Wachowiak Projekt Pracowania Architektoniczna ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

PLAC ZABAW

Nr	Kod CPV	Opis robót
1.		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.		• UPORZĄDKOWANIE TERENU
1.2.		• ROBOTY ZIEMNE
1.3.		• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
2.		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2.1.		• NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
3.		ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.		• ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
3.2.		• ZESTAWY ZABAWOWE

PLAC ZABAW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
			1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia placu zabaw 287	m2	287,00
			razem	m2	287,00
			1.2. ROBOTY ZIEMNE		
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3	m2	134,30
			razem	m2	134,30
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko		
			Wykop pod nawierzchnię piaskową 20,14	m3	20,14
			razem	m3	20,14
			1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża do Is 0,95		
			Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3	m2	134,30
			razem	m2	134,30
			2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
			2.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA		
5	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.04.01	Obrzeża palisadowe 25x10x6 cm na ławie betonowej z betonu C12/15		
			51	m	51,00
			razem	m	51,00
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.03.01	Warstwa amortyzująca z piasku gr. 30 cm o uziarnieniu 0,2-2mm na geowłókninie separacyjnej g150/m2		
			Warstwa amortyzująca gr. 30cm 134,3	m2	134,30
			razem	m2	134,30
			3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			3.1. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.01	Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
8	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.04	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
9	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
			3.2. ZESTAWY ZABAWOWE		
10	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.04.01	Zakup, dostawa montaż zestawu zabawowego nr II wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
11	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.09	Zakup, dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.18	Zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
13	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.08	Zakup, dostawa i montaż sprężynowaca wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	2
14	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.21	Zakup, dostawa huśtawki podwójnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1