

A

	blacha trapezowa T30 na łatach i kontrłatach
0.2 cm	folia dach. paroprzepuszczalna
8x16cm	krokiew

B

	płyta poliwęglanowa
	konstrukcja stalowa

C

6 cm	kostka betonowa
10 cm	podsypka piaskowo- cementowa
	membrana izolacyjna
10 cm	podkład bet. C12/15
20 cm	podsypka żwirowo-piaskowa min. 20cm

D

	tynk systemowy na siatce
10-14cm	styropian
9 cm	cegła modularna ceramiczna
25 cm	wieniec żelbetowy

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DLA proinbud
Pajęczno ul. Parkowa 8/12tel. 034-311 22 99
PROJEKT ORYGINALNY Z NADRUKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM

Inwestor: Gmina Rząśnia z/s Rząśnia, ul. Kościuszki 16			proinbud
Obiekt: PUBLICZNE GIMNAZJUM W RZĄŚNI 98-332 Rząśnia, ul. 1 Maja 37 Działka nr ewid. 766/2	Skala: 1:50	Branza: Arch.	Nr rysunku: 07
	Projektant: Euzebiusz Modliński upr. nr 51/67		
Tresc rysunku: Przekrój A-A	Projektant: Dariusz Wawrzak upr. UAN.VIII-7342/11/93		
Data ukonczenia opracowania: CZERWIEC 2013r.	Sprawdzający: mgr inż.E. Majewska upr. nr Bł/61/77		