
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża
ADRES INWESTYCJI : Stróża, dz. nr 813/2
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 16 98-332 Rzaśnia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod utwardzenie powierzchni gruntu 600/10000	ha ha	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm ręcznie 234.94	m ² m ²	234.940	
				RAZEM	234.940
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych 71*0.05*2	m ³ m ³	7.100	
				RAZEM	7.100
3		UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU			
4	KNNR 6 d.3 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości utwardzenia 223+0.08*78+0.15*38	m ² m ²	234.940	
				RAZEM	234.940
5	KNR 2-01 d.3 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe 0.4x0.4x0.5 0.48	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
6	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod słupami altany, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 6*0.4*0.4*0.5	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
7	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - zwiększono do 15 cm Krotność = 1.5 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudowa w obrębie altany i utwardzenia wzdłuż budynku 174	m ² m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
9	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
11	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 44+174	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
4		ALTANA. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
12	KNR 2-01 d.4 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe 0.3x0.3x0.4 (fundament pod nogi ławek parkowych) 8*4*0.3*0.3*0.4	m ³ m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
13	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod słupami altany, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 1.152	m ³ m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
14	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-21 d.4 0607-01 Analogia	Altana ogrodowa z meblami (ławki drewniane z oparciem długości 1, 6 m, stół okrągły śr. 2.5 m) z montażem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-21 d.4 0601-01	Murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie - z wbudowaną wnetką grilową 0.5*5.5*1.2+4*0.8*0.8	m ³ m ³	5.860	
				RAZEM	5.860
17	KNR 2-01 d.4 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe 0.4x0.4x0.5 - fundament pod kosze na śmieci 6*0.4*0.4*0.5	m ³ m ³	0.480	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.480
18	KNR 2-21 d.4 0607-01 Analogia	Kosz na śmieci poj. min. 35 l, z daszkiem, montaż z zabetonowa- niem nogi w gruncie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5		OGRODZENIE			
19	KNR 2-01 d.5 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod ogrodzenie panelowe w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopata; głębokość 0,25 m, szerokość 0.2 m (99.5+5)*0.25*0.2	m ³		
			m ³	5.225	
				RAZEM	5.225
20	KNR 2-02 d.5 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości 0,25 m - z zastosowaniem pompy do betonu 5*0.25*0.5	m ³		
			m ³	0.625	
				RAZEM	0.625
21	KNR 2-23 d.5 0402-03	Brama o szerokości 4,0 m ocynkowana i malowana proszkowo, kolor zielony, (ze słupkami) z montażem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.5 0402-03	Furtka o szerokości 1,1 m ocynkowana i malowana proszkowo, kolor zielony, (ze słupkami) z montażem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.5 0401-01	Ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane i malowane proszko- wo wraz z montażem - wysokość 1,56m, kolor zielony	m		
		99.5	m	99.500	
				RAZEM	99.500
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
24	KNR 1 d.6 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) ręcznie na terenie płaskim - ziemia urodzajna z korytowania	m ³		
		0.15*7.1	m ³	1.065	
				RAZEM	1.065
25	KNR 2-21 d.6 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000