


PRZEKRÓJ KONSTRUKYJNY NAWIERZCHNI

przy ogrodzeniu posesji


Skala 1:25



Warstwa ścielenna, gr. 40 cm - beton asfalt AC-16	
Warstwa wiążąca gr. 40 cm - beton asfalt AC-16W	
Główna warstwa podbudowy z kłębca dolnołm. 0/13, 50 mm - gr. 5 cm	
Dolna warstwa podbudowy z kłębca dolnołm. 0/63 mm - gr. 15 cm	
Warstwa wzmacniająca z mieszanki cementowo-planetowo-planetowa - gr. 22 cm z wytycznymi	
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	

PRZEKRÓJ NORMALNY

1:25



INWESTOR	GMINA RZĄSIŃKA, 98-332 RZĄSIŃKA, 1 MAŁA 37		
OBJEKT	P.T. WYKONAWCZY		NR RYSUNKU
	ROZBUDOWA DRÓGKI GMINNEJ NR 109215E W M. BIAŁA ETAP II		5
Adres	GM. RZĄSIŃKA, DZ. 646 OBR. 0003 BIAŁA		SKŁA
PRZEDMIOT	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZY OGRODZENIU POSESZJI		
PROJEKTANT	inż. Bogdan Przychodź - upraw. w projekt. Nr UAN - IV - 1020 - 145/81 Specjalność: budowlano-inż.		

inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ
upr. projektant i kier. bud. w spec.
konstr.-inż. drog \$ 5 ust. 1, § 7 i § 13
ust. 1 pkt 3 b
97-400 Barchałowy
os. Dokońskiego 341 m. 136, tel. 32-13-1