

ARKUSZ 1 Z 2

Mapa do celów projektowych
skala: 1:500

przed: TAK/ograniczenie
pod: nad: 10,00 m/ poza: 5m, Rzędna dróg: GDDI Brzeszcze
dróg: GDDI Komina Brzeszcze

OK.6641.387.2021

wkop: 6.152.30.68.3,6.6.152.30.68.3.4
6.152.30.68.4,1.6.152.30.68.4.1
6.152.30.68.4,5.6.152.30.152.1.1.
6.152.30.68.4.2
bilans wychylonych pionów: 200L/R
brak zgłoszenia wyjątków i kolizji

- zakres opracowania
- granice działek
- granice budynek, istniejące sieci
- energetyczne
- wodociągowe
- kanalizacyjne
- telekomunikacyjne
- granice obszaru opracowania
- kolizyjnych słupowatych do sieci
- punkt osnowy geodezyjnej
- SZCZ - SCHRONY, WIATY
- linia i oznaczenie MPZP

- w zakresie opracowania brak obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczo-prawną.
- Granice działek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków
- Mapy opracowano na dzień 24.04.2021 r.

geobis BIURO GEODEZYJNE
Piotr Żukiewicz
Spowiedzi, Piotr Żukiewicz upr. nr 11018
piotrek@geobis.info

Treść niniejszej mapy jest tożsama z treścią mapy zasadniczej(numerycznej) w Starostwie Powiatowym w Pszczynie Wydział Geodezji, Kartografii, Geodezyjnej i Katograficznej potwierdzi wwyrkisz.pl nr GN.4443.387.2021. 7 z dnia: 15.05.2021 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr Inż. Roman Kubzdela
upr. nr UZG/1495/POD/0/19

ARKUSZ 1
ARKUSZ 2

Potwierdzam, że niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o dane geodezyjne i kartograficzne, których materiały zasobu zgodność technicznej weryfikacji, zakończonej pozytywnie, ze stanem faktycznym.

Upoważnienie/decyzja do podpisu tożsamości z oryginałem (numer, data wydania)

GN.6443.387.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie Biuro Geodezyjne GEOBIS Piotr Żukiewicz

Numer zgłoszenia geodezyjnej, w sprawie zakończenia prac geodezyjnych

GN.6443.387.2021 z dnia: 10.05.2021

Podpis osoby składającej zgłoszenie

Piotr Żukiewicz uprawnienia nr 11018

Biuro Geodezyjne GeoBis mgr Piotr Żukiewicz 43-512 Lipowa, ul. Kościelna 1 tel. 33 475 08 88

GEODETA UPRAWNIONY

LEGENDA

- Proj. sieć wodociągowa PE100 RC SDR11 d315x28,6 mm - Lr = 444,95 m
- Proj. przyłącze przyłącze wodociągowego PE100 SDR11 d40x3,7 mm - Lr = 6,75 m
- Proj. komora wodomierzowa wym. 3,5x2,5x2,5 m (dł. x szer. x wys.)
- Proj. rura przeciskowa - stal Ø400 mm
- Proj. trasie odcięcia blm. sieci wodociągowej
- Granice opracowania

PARAMETRY INWESTYCJI:

Długość przebudowywanej sieci wodociągowej - 1 444,95 m

Długość przepchniczych przyłączy wodociągowych - 6,75 m

Łączna długość przeciwków - 42,50 m

ilość trwałych odcząt blm. sieci wodociągowej - 5 szt.

ilość komór wodomierzowych - 1 szt.

UWAGI:

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeszcze wykonana zostanie metodami bezwykopowymi tj. przewiertem sterowanym i przeciskiem w stalowych rurach osłonowych.

Wykonawca robót powinien uzgodnić z inwestorem lokalizację komór przewiertowych przed rozpoczęciem prac budowlanych.

MM PROJEKT
ul. Św. Wojciecha 167
43-520 PIASECZNICE
tel/ +72 226 30 71
fax/ +72 226 30 71
e-mail/ E-mail: mmprojekt.biuro@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZESZCZE
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1

BRANŻA	SANITARNA I KONSTRUKCYJNA	71.221 - 0.00	SKALA 1:500
FUNKCJA I STADIUM PROJEKTU	PROJ. WYKONAWCZY	DATA OPRACOWANIA	05.2021
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARCIN MISIAK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARIAN KOZIEŃ	UPRAWNIENIA NR	UPRAWNIENIA NR
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MARCIN MISIAK	UPRAWNIENIA NR	UPRAWNIENIA NR
SPRAWDZIŁ	mgr inż. KATARZYNA SZYMAŃSKA	UPRAWNIENIA NR	UPRAWNIENIA NR
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARCIN MISIAK	UPRAWNIENIA NR	UPRAWNIENIA NR